

Заказчик (Генподрядчик):	Местная администрация города Павловска 196620, Санкт-Петербург, Павловск г., Песчаный пер. д.11/16	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322001
Подрядчик (Субподрядчик):	ООО «АПОЛЛОН», 192012, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, дом 116, корпус 1, литера Е, пом/офис 26Н, 803В	по ОКПО	48960904
Стройка:	Выполнение работ по текущему ремонту покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования город Павловск	по ОКПО	44023611
Объект:	Выполнение работ по текущему ремонту покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования город Павловск		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)			
	номер	№ 030	
	дата	29	08 2021
Вид операции			
Номер документа	Дата составления		
1	31.08.2021		
Отчетный период			
		с	по
		29.08.2021	31.08.2021

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Ремонт дорожной одежды											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	ТЕРр68-9-1 Распоряжение Комитета по зосказу СГБ от 29.12.16 №257-р	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (ПРИМ восстановление оснований в месте провалов и ям, локальное исправление просыля) (1000 м2 площади основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-9-1 06.2021 ОЗП=27,233; ЭМ=13,848; ЭПМ=27,233; МАТ=16,963 НР (8908,99 руб.); 104% от ФОТ СП (5139,8 руб.); 60% от ФОТ	0,18 180 / 1000	92556,33 23510,25	68130,08 24080,51	16660,14	4231,85	12263,41 4334,49	87,29	15,71	
2	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000 (м3)	6,85	801,89		5492,95					
3	ТЕР27-04-001-04 Распоряжение Комитета по зосказу СГБ от 29.12.16 №257-р	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 06.2021 ОЗП=27,233; ЭМ=11,219; ЭПМ=27,233; МАТ=16,963 НР (2377,11 руб.); 142% от ФОТ СП (1351,77 руб.); 95%-0,85 от ФОТ	0,09 (180*0,05) / 100	49857,26 7492,51	42108,27 11107,66	4487,15	674,33	3789,74 999,69	27,8185	2,5	
4	408-9282-001П	Смесь песчано-гравийная (м3)	9,9 9*1,1	721,95		7147,31					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 1 Ремонт дорожной одежды											
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
							33787,55	4906,18	16053,15 5334,18		18,21
							11286,1				
							6491,57				
							61866,22				18,21

Благоустройство (ремонтно-строительные)	36201,88			15,71
Автомобильные дороги	8216,03			2,5
Материалы для строительных работ	7147,31			
Итого	51565,22			18,21
В том числе:				
Материалы	12828,22			
Машины и механизмы	16053,15			
ФОТ	10240,36			
Накладные расходы	11286,1			
Сметная прибыль	6491,57			
НДС 20% от 51565,22	10313,04			
ВСЕГО по смете	61878,26			18,21

ИТОГО стоимость муниципального контракта 61 878,26 руб., в т.ч. НДС 10 313,04 руб.

Сдал: ООО «АПОЛЛОН»

Генеральный директор


Подпись

Акопян Г. А.



Принял: Местная администрация города Павловска

Глава Местной администрации города Павловска


Подпись

